






1. Wąż 1,70 x 1,20 ze stali nierdzewnej ocieplany firmy SORNET
2. Kłapa włazowa ze stali nierdzewnej
- SZ1 - ściana zewnętrzna zbiornika:
- od wewnątrz izolacja mineralna CERINOL DS
 - mur żelbetowy 30 cm
 - izolacja pionowa 1 x papa termozgrzewalna
 - ścianka dociskowa z cegły gr. 12 cm
- SZ2 : ścianka włazu rewizyjnego:
- ścianka z cegły pełnej klinkierowej 12 cm
 - izolacja 1 x papa termozgrzewalna
- PS : płyta stropowa:
- wylewka cementowa 5 cm
 - izolacja 1 x papa termozgrzewalna
 - wylewka betonowa do spadku
 - strop żelbetowy gr 25 cm
- PD : płyta denna:
- wylewka cementowa ze spadkiem 2 %
 - izolacja mineralna
 - płyta denna żelbetowa gr 40 cm
 - izolacja 1 x papa termozgrzewalna
 - podkład betonowy 10 cm
 - podsypka piaskowa 5 cm
- NO : niecka odwodnienia
- DR: drabinek ze stali nierdzewnej
- PR: pomost roboczy z krat pomostowych ze stali nierdzewnej
- Nawierzchnia:
- grunt rodzimy gr. 60 cm
 - folia paroszczelna
 - styropian EPS 200-036 Parking gr. 20 cm
 - wylewka cementowa gr. 5 cm
 - 2 x papa termozgrzewalna
 - wylewka betonowa w spadku
 - strop żelbetowy gr. 25 cm
- Nawierzchnia:
- posadzka betonowa B15
 - ubity materiał sypki
 - płyta denna żelbetowa gr. 40 cm
 - izolacja 1 x papa termozgrzewalna
 - podkład betonowy 10 cm
 - podsypka piaskowa 5 cm

Miastoprojekt Cieszyń sp. z o.o.	
Branża:	Konstrukcja
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY
Obiekt:	Budowa wodociągu w Wiśle Malince w rejonie ul. Malinka, Cienkowska
Treść rysunku:	POMPOWNIA
Autor projektu:	mgr inż. W. Fedrizzi
Nr uprawnień:	UAN-VI-1227/159 /87/ BB
Sprawdził:	mgr inż. R.Raszka
Nr uprawnień:	657 / 71 / Kt
Skala:	1 : 50
Rys. nr:	K - 1
INTERsoft-INTELLICAD 2019 PL - licencja 298741	