



ZNAK: 022/TS5.WTS/2019/TT-2

Ustroń, dnia 10.01.2020r.

Do

Dotyczy:

WARUNKÓW TECHNICZNYCH BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej informują, że istnieje możliwość doprowadzenia wody do obiektu sakralnego i istniejących budynków jednorodzinnych znajdujących się w Wiśle przy ul. Malinka, ul. Cieńkowskiej i ul. Kędziorowskiej na działkach nr 4208/10, 4660/28, 4660/29, 4692/80, 4660/98, 4660/85, 5990, 4699/34, 4699/33, 4699/32, 4699/31, 4699/35, 4699/30, 4699/25, 4692/33, 4665/2, 4692/177, 4692/176, 4692/145, 4692/143, 4696/3, 4695/1, 4693/13 na następujących warunkach:

1. Doprowadzenie wody na cele socjalno-bytowe w ilości nie większej niż 50,0 m³/dobę jest możliwe poprzez wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami z istniejącego wodociągu z rur PE o średnicy 125 mm, zlokalizowanego jak na załączonym planie sytuacyjnym. Wymagane ciśnienie statyczne w wodociągu wynosi od ok. 0,05-0,6MPa. Parametry sieci mogą ulec zmianie.
2. Inne warunki: w miejscu włączenia należy zabudować szczelną preizolowaną studzienkę wodomierzową o średnicy minimum DZ1200mmPE jako punkt kontrolno-pomiarowy. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu zastrzegają sobie możliwość zmiany parametrów dostarczanej wody pod względem ciśnienia i wydajności, które mogą wystąpić ze względu na lokalne awarie oraz zróżnicowane rozbiory godzinowe. W przypadku zaprojektowania ciśnieniowego układu sieci wodociągowej należy zaprojektować zbiornik wody wraz z układem pompowym zgodnie z „Wytycznymi dla projektowanych pompowni wody” zamieszczonymi na stronie naszej Spółki adres: <https://www.wzc.com.pl/strefa-klienta/dzial-techniczny> (przewidzieć spust wody z dna zbiornika o średnicy minimum DZ100mm). Do terenu pompowni należy zapewnić swobodny dostęp dla pracowników WZC Sp. z o.o. w Ustroniu, w przypadku zaprojektowania dojazdu do przedmiotowej pompowni po prywatnych działkach, należy ustanowić służebność polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez tę nieruchomość. Ponadto należy zaprojektować obejście typu „by pass” na zestawie hydroforowym z pominięciem zbiornika z rur o średnicy minimum DZ63mmPE, w celu zapewnienia ciągłej dostawy wody dla odbiorców np. podczas wyłączenia zbiornika z eksploatacji na czas prac konserwacyjnych. Koncepcję przebiegu trasy projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz dobór średnic projektowanych rurociągów należy uzgodnić z naszą Spółką na minimum 30 dnia przed złożeniem Projektu Budowlano-Wykonawczego do uzgodnienia z WZC. Zaleca się stosować armaturę zasuwową firmy Hawle lub AVK, hydranty firmy Jafar (hydranty podziemne), wodomierze firmy Diehl Metering. Projektowaną sieć w całości należy zaprojektować i wykonać z rur polietylenowych, opancerzonych szereg SDR11 PN16. Pancerz i rura przewodowa wyprodukowana z surowca PE 100 RC. Projektowane przyłącza wykonać z rur PE klasy 100 RC opancerzonych PN10. W wykopach otwartych należy zastosować taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną szerokości 100mm z folii PE z wkładką ze stali wysokogatunkowej lub na odcinkach wykonywanych metodą przewiertu dwie linki stalowe, które należy połączyć z sąsiadującą wkładką w taśmie odznaczeniowej oraz wyciągnąć do skrzynek zasurowych celem radio lokalizacji sieci wodociągowej. Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe reguluje Uchwała nr XXXVIII/604/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 29 maja 2014 Rozdział 8 §27.
3. Projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociągowej wraz z przyłączami należy wykonać i uzgodnić zgodnie z „Wytycznymi do opracowywania projektów budowlano-wykonawczych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl).
4. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz włączenie do istniejącej sieci wodociągowej zostanie wykonane na koszt

ADRES: ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

TELEFONY:
SEKRETARIAT
+48 33 854 35 70

E-MAIL:
wzc@wzc.com.pl

CENTRALA
+48 33 854 22 44

WWW:
www.wzc.com.pl

KRS: 0000091989
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

REGON: 070473920
NIP: 548-10-04-266

KONTO: ING BANK SŁĄSKI S.A. CBK Bielsko-Biała
nr: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
na dzień 28.06.2019 r. wynosi 106.801.000,00 zł

Inwestora, przez uprawnionego instalatora na podstawie uzgodnionego z W.Z.C. w Ustroniu projektu technicznego.

5. Do wykonania wodociągu należy stosować materiały zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl).
6. Odbiór techniczny, nadzór nad włączeniem projektowanej sieci wodociągowej wykona wyłącznie Rejon Sieci w **Wiśle** (43-460 Wisła, ul. Ustrońska 1, tel.: 33 855 35 99).
7. Do odbioru należy przedłożyć:
 - protokół odbioru prób szczelności,
 - geodezyjne rysunki szczegółowe
 - dokumentację zdjęciową węzłów zasuw i hydrantów
 - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicem polowym (pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu) – w wersji papierowej z klauzulą WODG w Cieszynie,
 - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji elektronicznej – pliki .shp, .dxf, .gml
 - plik współrzędnych pomiaru w formacie .txt, kolejność kolumn: lp, opis, x, y, h.
 - pisemne oświadczenia wszystkich właścicieli działek/użytkowników gruntu na których będą prowadzone prace o uporządkowaniu terenu i odbiorze terenu po wykonaniu inwestycji
 - stosowne certyfikaty deklaracje zgodności i aprobaty techniczne wynikające z art. 10 ustawy prawo budowlane (PZH, UDT, Aprobata Techniczna Cobriti Instal) dla zastosowanych materiałów
 - ocenę higieniczną wybudowanej sieci wodociągowej uzyskaną od właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi DZ.U. nr 1989 z dnia 27.11.2015r).
8. Pobór wody może nastąpić dopiero po:
 - dokonaniu odbioru technicznego i zalegalizowaniu sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
 - podpisaniu umowy o dostawie wody.
9. W przypadku dodatkowego korzystania z wody pitnej z ujęcia własnego należy instalację wewnętrzną rozdzielić i zabudować zawór antyskażeniowy za wodomierzem głównym.
10. Po dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu, przyłączy:
 - zgodnie z podpisaną umową o „Przyłączenie do sieci wodociągowej” pozostaje własnością Inwestora, a Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu zgodnie z podpisaną umową „Użyczenia przyłącza wodociągowego” administrują odcinek przyłącza wodociągowego do węzła wodomierzowego włącznie.
11. Do obowiązków właścicieli nieruchomości przyłączonych do sieci wodociągowej należy:
 - zgłaszanie awarii i uszkodzeń przyłączy wodociągowych,
 - utrzymanie w czystości i w porządku miejsca gdzie zamontowany jest wodomierz oraz stworzenie dogodnych warunków dostępu do wodomierza,
 - zabezpieczenie pomieszczenia wodomierzowego przed rozmrożeniem instalacji wodociągowej,
 - usuwanie zwałów ziemi i śniegu, które nie może spowodować zasypania i braku dostępu do armatury wodociągowej.
12. Szkody wynikłe z w/w zaniedbań, będą usuwane na koszt właściciela posesji.
13. Wydane warunki techniczne są ważne 1 rok.

St. specjalista ds. wydawania
warunków technicznych i zgodności
Leszek Olszewski

Osoba do kontaktu: STANKO Natalia, Tel.: 33 854 35 70, wew.: 930, email: nstanko@wzc.com.pl

Otrzymują: 1x adresat
1x TT a/a