



ZNAK: 022/TS5.WTS/2019/TT-4

Ustroń, dnia 11.05.2020r

Do:



Dot. Uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego pn: „Sieć wodociągowa wraz z przyłączami i pompownią w Wiśle ul. Malinka, Cieńkowska i Kędziorowska, działki wg strony tytułowej” - uzgodnienie nr 022/TS5.WTS/2019/TT-4.

Zgodnie z art. 29.1 pkt. 20 i art. 29a pkt. 1-2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” wraz z późniejszymi zmianami w załączeniu przesyłamy uzgodniony pozytywnie w zakresie sieci wodociągowej wraz z przyłączami projekt budowlano - wykonawczy pn: „Sieć wodociągowa wraz z przyłączami i pompownią w Wiśle ul. Malinka, Cieńkowska i Kędziorowska, działki wg strony tytułowej”.

Na etapie realizacji inwestycji należy:

- przed filtrem i odejściem „na bay-pas” zabudować zasuwy wodociągowe o stosownych średnicach.
- zastosować kompensator żeliwny kołnierzowy sferoidalny typ „K”

Budowa sieci wodociągowej zgodnie z art. 30.1.1. i 30.1a ww. ustawy podlega zgłoszeniu lub uzyskaniu pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

Rozpoczęcie inwestycji należy poprzedzić zawarciem umowy o nadzór nad budową przedmiotowej sieci wodociągowej pomiędzy Inwestorem a WZC Sp. z o.o. w Ustroniu. Nadzór nad budową sieci wodociągowej z przyłączami prowadzony będzie na zlecenie Inwestora po zawarciu stosownej umowy. Nadzór techniczny, oraz odbiór techniczny wykona w imieniu W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu – Rejon Sieci w Wiśle, tel.: 33 855 35 99.

Pozostałe roboty instalacyjne na koszt własny wykona Inwestor lub w jego imieniu koncesjonowany zakład instalacyjny. O terminie rozpoczęcia robót ziemno-montażowych należy z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomić naszą Spółkę (druk W-09).

Do odbioru końcowego należy dołączyć protokół odbioru prób szczelności, geodezyjne rysunki szczegółowe, dokumentację zdjęciową węzłów zasuwy i hydrantów, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z klauzulą WODG w Cieszynie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. z dnia 13 marca 1995r.) wraz ze szkicem polowym (pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu) – w wersji papierowej, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji elektronicznej – pliki .shp, .dxf, .gml, plik współrzędnych pomiaru w formacie .txt, kolejność kolumn: lp, opis, x, y, h, pisemne oświadczenia wszystkich właścicieli działek/użytkowników gruntu na których będą prowadzone prace o uporządkowaniu terenu i odbiorze terenu po wykonaniu inwestycji, stosowne certyfikaty deklaracje zgodności i aprobaty techniczne wynikające z art. 10 ustawy prawo budowlane (PZH, UDT, Aprobata Techniczna Cobrti Instal) dla zastosowanych materiałów.

ADRES: ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

TELEFONY:
SEKRETARIAT
+48 33 854 35 70

CENTRALA
+48 33 854 22 44

E MAIL:
wzc@wzc.com.pl

WWW:
www.wzc.com.pl

KRS: 0000091989
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

REGON: 070473920
NIP: 548-10-04-266

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A. CBK Bielsko-Biała
nr: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
na dzień 17.01.2020r. wynosi 108.217.000,00 zł

Inwestor powinien opracować na użytek własny ocenę higieniczną wybudowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami uzyskaną od właściwego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. z dn.07.12.2017 pozycja 2294).

Wszelkie zmiany dotyczące zakresu i sposobu posadowienia przedmiotowej sieci wraz z przyłączami podlegają uzgodnieniu z naszą Spółką.

Za przedstawione rozwiązania budowlane opracowania projektu budowlanego w myśl art. 20 Prawa Budowlanego, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej odpowiada projektant.

Uzgodnienie ważne 1 rok.

Wzrost i Wzrost
warunków technicznych i uzgodnień
Leszek Wzrost

Załącznik: 1x projekt budowlano - wykonawczy

Otrzymują:

1x Adresat + zał. jw.

1x TT - a/a

Prowadzący sprawę:

OLSZEWSKI Leszek, Tel.: 33 854 35 70, wew.: 968, email: lolszewski@wzc.com.pl